



PREFEITURA: Município de Capim Branco		FOLHA Nº:
OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Rute Braz		DATA: 11/01/18
LOCAL:		FORMA DE EXECUÇÃO
SETOP: REGIÃO/ MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO CENTRAL 18 / JULHO / 2017 PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL		() DIRETA (X) INDIRETA
- LEI 12.546/2011 e 12.844/2013		BDI:
SINAP 10/2017		26,43%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO/COMPOSIÇÃO
------	--------	-----------	----------------------

PRESENTE NA EDIFICAÇÃO

PAREDE			
1.0	ALV-001	ALVENARIA	
1.1	ALV-TUJ-025	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR	TIJOLO CERÂMICO FURADO DE VEDAÇÃO 9 X 19 X 29 (COMPRIMENTO: 190 MM / LARGURA: 90 MM / ALTURA: 190 MM) ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:7 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.2	REV-001	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	
2.1	REV-CHA-005	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.2	REV-REB-020	REVESTIMENTO DE PAREDES EM CAMADA ÚNICA 1:3, CIMENTO E AREIA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:7 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
3.0	PIN-001	PINTURA	
3.1	PIN-ACR-015	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNA)	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR EMASSAMENTO DE PAREDES COM 1 DEMÃO DE MASSA PVA
3.2	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR (INTERNO)	SELADOR BASE PVA PARA PINTURA LÁTEX LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA (GRANA: 100) AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
3.3	PIN-ACR-015	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA)	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR EMASSAMENTO DE PAREDES COM 1 DEMÃO DE MASSA PVA
3.4	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR (EXTERNO)	SELADOR BASE PVA PARA PINTURA LÁTEX LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA (GRANA: 100) AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PORTAS			
4.0	SER-001	SERRALHERIA	
4.1	SER-POR-016	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM, COM BARRA DE APOIO	PM1 - (80 X 210 CM) PORTA COMPLETA, ESTRUTURA EM CHAPA, MARCO EM BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) ASSENTAMENTO DE PORTA DE FERRO UMA OU DUAS FOLHAS
4.2	SER-POR-011	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 70 X 210 CM	PM - (70 X 210 CM) PORTA COMPLETA, ESTRUTURA EM CHAPA, COM BARRA ASSENTAMENTO DE PORTA DE FERRO UMA OU DUAS FOLHAS
4.3	SER-POR-025	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM	FECHADURA TIPO TARJETA LIVRE /OCUPADO PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM ASSENTAMENTO DE PORTA DE FERRO UMA OU DUAS FOLHAS
JANELAS			
5.0	SEDS-001	PADRÃO SEDS	
5.1	SEDS-ESQ-020	JANELA DE FERRO E METALON COM CHAPA E GRADE - PADRÃO SEDS	JANELA DE FERRO E METALON COM CHAPA E GRADE - PADRÃO SEDS ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO E CHAPA
6.0	PIN-001	PINTURA	
6.1	PIN-ESM-005	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	AGUARRAS MINERAL LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA GRANA 100 PRIMER PARA ESMALTE SINTETICO ESMALTE SINTÉTICO (TIPO DE ACABAMENTO: ACETINADO) AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TETO			
7.0	SER-001	SERRALHERIA	
7.1	SER-ALÇ-005	ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPAS EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T"	ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPAS EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T" CADEADO 50 MM ASSENTAMENTO DE PORTA DE FERRO UMA OU DUAS FOLHAS
8.0	PIN-001	PINTURA	
8.1	PIN-ACR-006	PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA (GRANA: 100) TINTA ACRILICA AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
8.2	PIN-SEL-010	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM TETOS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	SELADOR BASE PVA PARA PINTURA LÁTEX LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA (GRANA: 100) AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CERÂMICA BANHEIRO E COZINHA			
9.0	REV-001	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	
9.1	REV-AZU-011	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	AZULEJO ESMALTADO LISO (COMPRIMENTO: 200 MM / LARGURA: 200 MM) ARGAMASSA ACI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REJUNTAMENTO AZULEJOS, JUNTAS MAXIMO 3 MM
10.0	PIS-001	PISOS	
10.1	PIS-CER-020	PISO CERÂMICO PEI-4 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	ARGAMASSA ACIII PISO CERAMICO PEI-4 LISO (PREÇO MÉDIO) SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REJUNTAMENTO AZULEJOS, JUNTAS MAXIMO 3 MM
CERAMICA DIRETORIA, SECRETARIA, RECEPÇÃO/ENTRADA, CIRCULACAO E SALA DE AULA			
11.0	PIS-001	PISOS	
11.1	PIS-CER-020	PISO CERÂMICO PEI-4 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	ARGAMASSA ACIII PISO CERAMICO PEI-4 LISO (PREÇO MÉDIO) SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REJUNTAMENTO AZULEJOS, JUNTAS MAXIMO 3 MM
12.0	ROD-001	RODAPÉS	
12.1	ROD-CER-005	RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM	ARGAMASSA ACIII CERAMICA ESMALTADA 20 X 20 CM SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REJUNTAMENTO AZULEJOS, JUNTAS MAXIMO 3 MM
HIDRAULICA BANHEIRO E COZINHA			
13.0	LOU-001	LOUÇAS E METAIS	
			FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCAVEIS (LARGURA: 1/2 ") BACIA DE LOUÇA PARA CAIXA ACOPLADA COM SAÍDA HORIZONTAL - PADRÃO POPULAR

13.1	LOU-VAS-015	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO PARA ENTRADA DE ÁGUA (COMPRIMENTO: 300,00 MM / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2 ") PARAFUSO CASTELO COM BUCHA NYLON AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
13.2	LOU-MIC-011	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 1/2 ") VALVULA DE ESCOAMENTO METALICA PARA TANQUE / MICTORIO (DIAMETRO DE ENTRADA: 1 1/2 ") MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO NGATE FLEXÍVEL METÁLICO PARA ENTRADA DE ÁGUA (COMPRIMENTO: 300,00 MM / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2 ") PARAFUSO CASTELO C/BUCHA N.8 E ARRUELA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
13.3	MET-TOR-035	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 1/2 ") TORNEIRA PARA LAVATORIO 1194 DL D = 1/2" ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO PARA ENTRADA DE ÁGUA (COMPRIMENTO: 400,00 MM / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2 ") AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
13.4	MET-TOR-021	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR CROMADA	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 1/2 ") TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR CROMADA ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO PARA ENTRADA DE ÁGUA (COMPRIMENTO: 400,00 MM / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2 ") AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
13.5	LOU-CUB-005	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 1/2 ") SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO (TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO / DIÂMETRO DE ENTRADA: 1 " / DIÂMETRO DE SAÍDA: 1 1/2 ") VALVULA DE ESCOAMENTO METALICA PARA LAVATORIO / BIDE (DIAMETRO DE ENTRADA: 1 ") CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR (CUBA) - PADRÃO POPULAR AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
14.0	ACE-001	ACESSÓRIOS	
14.1	ACE-ASS-005	ASSENTO BRANCO PARA VASO	ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA - PADRÃO POPULAR PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
15.0	BAN-001	BANCADA	
15.1	BAN-GRA-005	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM METALON 20 X 40 MM TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 3 CM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
16.0	INST-001	PONTOS DE INSTALAÇÕES	
16.1	INST-ESG-015	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100,00 MM) SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
16.2	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC TUBO PB SOLDÁVEL DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40,00 MM) SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
16.3	INST-AGU-005	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	ESTOPA DE ALGODÃO LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA (GRANA: 100) SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 25,00 MM) ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
17.0	HID-001	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	
17.1	HID-REG-035	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 40 MM (1 1/2")	REGISTRO DE GAVETA - PADRAO MEDIO (DIAMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2 " / TIPO DE ACABAMENTO: BRUTO) FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 1/2 ") AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
17.2	HID-SIF-015	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITARIO (ALTURA: 100,00 MM / DIÂMETRO DE ENTRADA: 40,00 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 50,00 MM / DIÂMETRO DA CAIXA: 100,00 MM / FORMATO DA GRELHA: REDONDO / NÚMERO DE ENTRADAS: 3) AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
18.0	SOL-001	SOLEIRAS E PEITORIS	
18.1	SOL-GRA-005	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	ARGAMASSA ACIII GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PEITORIL E SOLEIRA, E = 2 CM SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REJUNTAMENTO AZULEJOS, JUNTAS MAXIMO 3 MM
18.2	PEI-GRA-005	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	ARGAMASSA ACIII GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PEITORIL E SOLEIRA, E = 2 CM SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REJUNTAMENTO AZULEJOS, JUNTAS MAXIMO 3 MM

FORA DA EDIFICAÇÃO

MURO COM GRADIL FRONTAL, MURO DO FUNDO COM PORTAO E SEM PORTAO			
19.0	MUR-001	MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK ≈ 15 MPA, 50 X 55 CM	
19.1	MUR-BLO-005	MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:6 PLACA DE CONCRETO ARMADO 20 X 5 CM FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO (3X) SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
20.0	ALV-001	ALVENARIAS E DIVISÕES	
20.1	ALV-BLO-010	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM VEDAÇÃO, A REVESTIR MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:7 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
21.0	SER-001	SERRALHERIA	
21.1	SER-POR-055	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	PORTÃO DE GRADE ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES
21.2	SER-POR-050	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI) ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES
22.0	SINAPI - 10/2017		
22.1	73737/3	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M	ALUMINIO ANODIZADO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
23.0	PIN-001	PINTURA	
23.1	PIN-ESM-005	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	AGUARRAS MINERAL
			LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA GRANA 100
			PRIMER PARA ESMALTE SINTÉTICO
			ESMALTE SINTÉTICO (TIPO DE ACABAMENTO: ACETINADO)
			AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
			PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
GRAMADO			
24.0	PAI-001	PAISAGISMO	
24.1	PAI-GRA-005	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	GRAMA BATATAIS EM PLACA
			TERRA COMUM VEGETAL PRETA
			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
25.0	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	
25.1	OBR-VIA-075	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H <= 1,50 M	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H <= 1,50 M
TELHADO			
26.0	COB-001	COBERTURAS	
26.1	COB-TEL-015	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2	TELHA DE BARRO COLONIAL CURVA
			AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
			SERÁ POSTA NO FUNDO DA EDIFICAÇÃO, BEIRAL 1,2 M EM TODO O COMPRIMENTO
PASSEIO			
27.0	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	
27.1	URB-PAS-005	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	RIPA (LARGURA: 10,00 MM / ALTURA: 70,00 MM / TIPO DE MADEIRA: PERoba)
			CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 15 MPA
			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS CREA: MG 223019/LP			
Prefeito Municipal de Capim Branco: ELMO ALVES DO NACIMENTO			