

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ESTRADA DA MARICOTA**

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>0</b>									<b>250.220,04</b>
Meta	Meta	1.			<b>PAVIMENTAÇÃO DE 21,45% (529,40 m) DA ESTRADA MARICOTA</b>					-	<b>250.220,04</b>
Nível 2	Nível 2	1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>943,03</b>
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	297,37	BDI 1	377,21	943,03
Nível 2	Nível 2	1.2.			<b>TERRAPLANAGEM/ PAVIMENTAÇÃO DE VIA</b>					-	<b>146.084,62</b>
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	74154/1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	992,58	4,14	BDI 1	5,25	5.211,05
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.176,26	1,08	BDI 1	1,37	4.351,48
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	72924	BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	635,25	47,59	BDI 1	60,37	38.350,04
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	3.176,26	4,08	BDI 1	5,18	16.453,03



PREFEITURA MUNICIPAL

**Capim Branco***Em Movimento*

Gestão 2017-2020



Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.176,26	1,25	BDI 1	1,59	5.050,25
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	73759/2	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	158,82	380,56	BDI 1	482,74	76.668,77
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.3.</b>			<b>MEIO FIO/ SARJETA</b>					-	<b>84.168,30</b>
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	95,29	1,91	BDI 1	2,42	230,60
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	1.058,75	32,04	BDI 1	40,64	43.027,60
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.058,75	30,46	BDI 1	38,64	40.910,10
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.4.</b>			<b>TRANSPORTE</b>					-	<b>19.024,09</b>
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	95290	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL	M3XKM	5.590,23	1,66	BDI 1	2,11	11.795,39
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	95287	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 400 A 60	M3	635,25	3,60	BDI 1	4,57	2.903,09

Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	3.382,72	0,91	BDI 1	1,15	3.890,13
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	95287	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 400 A 60	M3	95,29	3,60	BDI 1	4,57	435,48

**SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS**  
 Engenheiro Civil