

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO

OBRA: Registro de Preço para contratação de empresa especializada para execução dos serviços de melhorias de vias do Município de Capim Branco-MG.

Bancos: B.D.I.: 23,38% |
SINAPI - 12/2021 FORMA DE EXECUÇÃO:
Minas Gerais () DIRETA
SETOP - 10/2021 (X) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

DATA: 04/02/2022

- Minas Gerais SUDECAP -

Encargos Sociais: Não

11/2021 - Minas Desonerados

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Valor Unit com BDI		Total		Desconto Proposto
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	37.959,24	
1.1	01.03.02	SUDECAP	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	m²	50,00	R\$	346,36	R\$	427,34	R\$	21.366,95	
1.2	IIO-CON-005	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	10,00	R\$	680,00	R\$	838,98	R\$	8.389,84	
1.3	ED-16355	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM	MÊS	12,00	R\$	554,01	R\$	683,54	R\$	8.202,45	
2			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							R\$	385.853,63	
2.1	44.01.18	SUDECAP	ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO (CH 6 H/DIA)	MES	12,00	R\$	13.958,63	R\$	17.222,16	R\$	206.665,89	
2.2	44.01.07	SUDECAP	ENCARREGADO	MES	12,00	R\$	6.815,40	R\$	8.408,84	R\$	100.906,09	
2.3	44.01.12	SUDECAP	SERVENTE	MES	24,00	R\$	2.643,65	R\$	3.261,74	R\$	78.281,65	
3			TERRAPLENAGEM							R\$	549.596,21	
3.1	03.05.01	SUDECAP	ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA	m³	10.000,00	R\$	5,82	R\$	7,18	R\$	71.807,16	
3.2	40.32.05	SUDECAP	ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M	m³	1.000,00	R\$	42,87	R\$	52,89	R\$	52.893,01	
3.3			REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO	m²	20.000,00	R\$	2,23	R\$	2,75	R\$	55.027,48	
3.4	20.06.03	SUDECAP	BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED. COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	m³	1.000,00	R\$	193,58	R\$	238,84	R\$	238.839,00	
3.5	TER-ATE-020	SETOP	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.	m³	20.000,00	R\$	1,22	R\$	1,51	R\$	30.104,72	
3.6	TER-REG- 015		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	m²	20.000,00	R\$	1,25	R\$	1,54	R\$	30.845,00	
3.7	TER-REG- 010		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	20.000,00	R\$	2,84	R\$	3,50	R\$	70.079,84	
4			PAVIMENTAÇÃO							R\$	12.378.630,28	
4.1		SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	3.000,00	R\$	1.548,14	R\$	1.910,10		5.730.285,40	
4.2	OBR-VIA-210	SETOP	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	20.000,00	R\$	61,28	R\$	75,61	R\$	1.512.145,28	

4.3	OBR-VIA-215		EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,	m²	20.000,00	R\$	70,76	R\$	87,30	R\$	1.746.073,76		
4.4	RO-43415		COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM REMOÇÃO MANUAL DE CALÇAMENTO INTERTRAVADO	m2	5.000,00	R\$	13,24	R\$	16,34	R\$	81.677,56		
4.5	OBR-VIA-207	SETOP	ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIMIDE AREIA	m²	5.000,00		23,39		28,86		144.292,91		
4.6	101170		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO	m²	40.000,00	R\$	34,04	R\$	42,00	R\$	1.679.942,08		
4.7	96402		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	20.000,00	R\$	2,54	R\$	3,13	R\$	62.677,04		
4.8	96401		EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	20.000,00	R\$	7,62	R\$	9,40	R\$	188.031,12		
4.9			SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	10.000,00		17,78	•	21,94	R\$	219.369,64		
4.10	RO-44505		TAPA-BURACO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ((EXECUÇÃO INCLUINDO USINAGEM, PINTURA DE LIGAÇÃO, APLICAÇÃO DA MASSA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M3	700,00	R\$	883,01	R\$	1.089,46	R\$	762.620,42		
4.11	RO-42273		TAPA BURACO - APLICAÇÃO DA MASSA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PINTURA DE LIGAÇÃO)	М3	700,00	R\$	291,22	R\$	359,31	R\$	251.515,07		
5			DRENAGEM							R\$	874.144,83		
5.1	ED-14762		SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER- MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	10.000,00	R\$	29,48	R\$	36,37	R\$	363.724,24		
5.2	21.03.03	SUDECAP	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM	М	10.000,00	R\$	32,65	R\$	40,28	R\$	402.835,70		
5.3	04.21.03	SUDECAP	CONCRETO 1:3:6, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO	m³	200,00	R\$	435,99	R\$	537,92	R\$	107.584,89		
6			TRANSPORTES							R\$	1.032.690,60		
6.1	40.34.02	SUDECAP	TRANSPORTE DMT > 10 KM		150.000,00		0,82		1,01	R\$	151.757,40		
6.2	40.34.01	SUDECAP	TRANSPORTE DMT <= 10KM	TxKM	150.000,00	R\$	1,16	R\$	1,43	R\$	214.681,20		
6.3	102332		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	250.000,00	R\$	1,54	R\$	1,90	R\$	475.013,00		
6.4	102333		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	250.000,00	R\$	0,62	R\$	0,76	•	191.239,00		
7			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA							R\$	152.588,75		
7.1	MOB-DES-015	SETOP	OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01	%			1			R\$	152.588,75		
							Total Geral: R\$ 15.411.463,54						

RENATO MENDES VERTELO ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG: 226647 ELVIS PRESLEY MOREIRA GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL