		PLANILHA ORÇAMENT	ΓÁRIA DE C	CUSTOS				
PREFI	EITURA: MU	NICIPAL DE CAPIM BRANCO	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		FOLHA №: 0°	1/01		
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF				DATA: 22/11/2013				
LOCAL: RUAS ANTONIO F. DOS SANTOS E TEN.LEONÍDIO					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO CENTRAL				(X) INDIRETA				
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS				()	DIRETA	LDI	33,48%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO C/	PREÇO TOTAL	
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS			LDI	LDI		
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO	UN	1,00				
2	OBR-001	OBRAS VIARIAS						
2.1	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUIBLEITO COM PROCTOR NORMAL	M²	2.961,16				
2.1	OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO CENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	W3	888,35				
2.1	OBR-VIA-190	EXECUÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (PMF) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGRAGADOS ATÉ A USINA	M3	88,83				
2.3	OBR-VIA-390	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 20 A 25 KM	M3XKM	2.220,87				
3	DRE-001	DRENAGEM						
3.1	DR-SAR-005	SARJETA TIPO 1 50X5CM, I = 3%, PADRÃO DEOP-MG	M	700,00				
4	TRA-001	TRANSPORTE						
4.1	OBR-VIA-400	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT >10KM - DMT=35KM	M3XKM	3.109,22				
5	URB-001	RAMPA DE ACESSO						
5.1	URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UN	10,00				
6		SINALIZAÇÃO						
6.1	OBR-VIA-290	EXECUÇÃO DE SETAS E DIZERES COM E= 0,4MM INCLUINDO PRÉ MARCAÇÃO FORNEC. TRANSP. E TODOS MATERIAIS	M2	52,60				
			 					
					-			

TOTAL GERAL DA OBRA