		PLANILHA ORÇAMEN	ΓÁRIA DE C	CUSTOS			
PREFEITURA: MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO / PT. 715807				FOLHA №: 01/01			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM PMF  LOCAL: RUA GERALDO GOMES LISBOA - BOA VISTA  REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO CENTRAL  PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS				DATA: FORMA DE EXECUÇÃO:			
				( )		LDI	33,48%
				ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS					
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO	UN	1,00			
2	OBR-001	OBRAS VIARIAS					
2.1	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO COM PROCTO NORMAL	M²	2.599,79			
2.2	OBR-VIA-145	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL,EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL	W3	519,96			
2.3	OBR-VIA-160	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA	M²	2.599,79			
2.4	OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO CENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	M²	2.599,79			
2.5	OBR-VIA-190	EXECUÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (PMF) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGRAGADOS ATÉ A USINA	W <sub>3</sub>	77,99			
2.4	OBR-VIA-400	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT >30 A 50KM - DMT=50KM	M3XKM	3.899,69			
-	LIDE 224	MEIO FIO					
5	URB-001	MEIO FIO					
5.1	URB-MFC-005	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	UN	873,88			

TOTAL GERAL DA OBRA