

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Setor Público - REPASSE

Proponente				Nº do Contrato de Repasse - OGU - Financiamento			
PREFEITURA DE CAPIM BRANCO				EL-000928-1		0400718-37	
Empreendimento (Nome/Apelido)				Município			
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL				CAPIM BRANCO			
Programa				Gestor (Ministério)		Data-Base (mês de referência)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				MCIDADES		dezembro-2014	
Regime de execução das obras:				<input checked="" type="radio"/> Empreitada Global <input type="radio"/> Empreitada a preços unitários <input type="radio"/> Administração direta		BDI = 24,23% ACD TCU 2622 a	

ITEM	FONTE	CÓDIGO DE REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)					
		CÓDIGO	SEQ				CUSTO SEM BDI		CUSTO COM BDI			
							UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL DO ITEM	%
1.		SERP		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SINAPI	74209/001		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,50						
2		OBRV		OBRAS VIARIAS RECAPEAMENTO								
2.1	SINAPI	72942		PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	36008,00						
2.4	SINAPI	72964		CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),C/ CAP 50/70 EXCL. TRANSP. ESP. 4CM	t.	3456,76						
2.5	SINAPI	83444		TRANSPORTE DE MAT. QUALQUER NAT. DMT>10KM =18km	TXKM	62221,68						
3				OBRAS VIARIAS PAVIMENTAÇÃO								#VALOR!
3.1	SINAPI	72961		REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO	m²	68375,70						
3.2	SINAPI	72911		BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, ESCAVAÇÃO, CARGA TRANSP DO SOLO E=20CM	m³	13675,14						
3.3	SINAPI	72945		IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	m²	68375,70						
3.4	SINAPI	72942		PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	68375,70						
3.5	SINAPI	72964		CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE ESP. 4CM	t.	6564,10						
3.6	SINAPI	83444		TRANSPORTE DE MAT. QUALQUER NAT. DMT>10KM = 36km	TXKM	236307,60						
4				MEIO FIO LINHA DÁGUA SARJETA								
4.1	SINAPI	73763/005		MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA	m	47293,60						
5	SINAPI			SINALIZAÇÃO								#VALOR!
5.1	SINAPI	72947		SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO	m²	361,20						
5.2	SETOP			PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL INCLUSIVE TUBO DE AÇO	un.	87,00						
5.3	SINAPI			PASSEIO								
5.4	SINAPI	74138		CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	325,40						
CUSTO TOTAL										#VALOR!		

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.

Responsável Técnico: JEAN CARLOS RIBEIRO
CREA/CAU 182878/D

CAPIM BRANCO 25 DE MARÇO DE 2015