PREFEITURA DE CAPIM BRANCO

MEMORIA DE CÁLCULO

RUA/AV.	EXTENSÃO	LARGURA TOTAL	LARGURA ÚTIL		RECAPEAMENTO CBUQ 4 CM					SINALIZAÇÃO			
				PINTURA LIGAÇÃO RR1C	CBUQ (tn)	TRANSPORTE TX25KM	MEIO-FIO E SARJETA (m) - EXIST.	MEIO FIO PRE MOLDADO	PASSEIO (m2)	HORIZONTAL (m²)	VERTICAL REGULAMENTAÇÃO	VERTICAL ADVERTENCIA	VERTICAL INDICATIVA
ANTONIO CARAN	**935,00**	**12,00**	**11,20**		-	-	1.816,00		225,00	67,20	13,00	4,00	3,00
JURANDIR MENDES PISTA 1	**740,00**	**7,80**	**7,00**	5.180,00	497,28	12.432,00	684,00		1.005,00	42,00	7,00	2,00	1,00
JURANDIR MENDES PISTA 2				-	-	-	180,00		225,00	42,00	3,00	2,00	3,00
JUSCELINO KUBTSCHEK PISTA 1	**500,00**	**7,40**	**7,00**	3.500,00	336,00	8.400,00	500,00		1.213,50	105,00	17,00	6,00	3,00
JUSCELINO KUBTSCHEK PISTA 2	**500,00**	**7,40**	**7,00**	3.500,00	336,00	8.400,00	500,00		772,50	105,00	7,00	7,00	2,00
JUSCELINO KUBTSCHEK PISTA 1	**1.702,00**	**6,40**	**6,00**	10.212,00	980,35	24.508,75	3.207,00						
JUSCELINO KUBTSCHEK PISTA 2	**1.702,00**	**6,40**	**6,00**	10.212,00	980,35	24.508,75	3.247,00						
CANTEIRO CENTRAL	**1.373,00**				-	-		2.718,00					
					-	-							
TOTAIS				**32.604,00**	**3.129,98**	**78.249,50**	**10.134,00**	**2.718,00**	**3.441,00**	**361,20**	**47,00**	**21,00**	**12,00**

CAPIM BRANCO 22 DE ABRIL DE 2015 Jean Carlos Ribeiro - CREA-MG. 182878/D