

PREFEITURA DE CAPIM BRANCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: CAPIM BRANCO				FOLHA №:			
OBRA	: REVITALIZAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL AV. JK E PASSA	DA DE PEDESTI	27/06/2016				
LOCA	ıL: AV JK	FORMA DE EXECUÇÃO:					
					(X) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS			()	DIRETA	LDI	24,23%	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA						
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3.00 X 1.50 M) - GOVERNO DO ESTADO	UN	1,00	425,00	527,98	527,98	
	PAISAGISMO						
	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	150,00	3,40	4,22	633,00	
	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO - CLOROFITO	M2	24,00	13,83	17,18	412,32	
	FORNECIMENTO DE ARBUSTO - BELA EMÍLIA	UN	120,00	2,30	2,86	343,20	
	FORNECIMENTO DE ARBUSTO - CAMARA	UN	120,00	2,30	2,86	343,20	
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	3.188,40	9,60	11,93	38.037,61	
	FORNECIMENTO DE ARVORE RESEDÁ	UN	150,00	16,00	19,88	2.982,00	
	CONCRETO 7,5MPA	M³	18,00	272,33	338,32	6.089,76	
	TRAVESSIA ELEVADA						
	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM- FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 8 CM	M2	425,00	28,17	35,00	14.875,00	
	PINURA DE FAIXA DE PEDESTRE.	M2	120,00	12,83	15,94	1.912,80	
	CORTE REMOÇÃO DE PAVIMENTO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO. INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	425,00	6,06	7,53	3.200,25	
				TOTAL	GERAL DA OBRA	69.357,12	
						001001;1E	
	CÁSSIA CRISTINA SILVA	-	CREAS	35304/D	-		

ROMAR GONÇALVES RIBEIRO - PREFEITO MUNICIPAL